PRODUCE DISTRIBUYE

CALIDRA GRUPO PRO BARRO

# JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK

GRIS | 25 kg | 40 kg | 72 U | 42 U




## DESCRIPCIÓN:

**JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA** es un producto en polvo elaborado a base de cemento portland, cal, arena de granulometría controlada y **aditivos de alta calidad**; que al agregarle agua, produce una mezcla homogénea para el pegado de **piezas grandes de mampostería.**

**CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TU REGIÓN**

## APLICACIONES

Para fabricación de muros divisorios y estructurales de ladrillo rojo recocido, block de concreto, adobe y piezas de cantera u otras piedras naturales decorativas que requieran una resistencia mínima a **125 kg/cm².**

## VENTAJAS:

- **Mayor velocidad** de construcción.
- **Excelente** adherencia.
- **Excelente trabajabilidad** para una aplicación más cómoda para los instaladores.
- **Minimiza** agrietamientos y fisuras en juntas.
- **Reduce el desperdicio** y se logra mayor limpieza en el trabajo.
- **Mayor rendimiento** (vs bote de mezcla en sitio).
- Cumple con las características de un mortero Tipo I según la NMX-C-486-ONNCCE.

## RECOMENDACIONES PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA:

### PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Antes de usar **JUNTEO GRUESO/PEGABLOCK CALIDRA** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación. Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas en esta Ficha

## RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. Evitar trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**[1].
2. En temperaturas mayores a **30 °C,** una vez preparado el **JUNTEO GRUESO/PEGABLOCK CALIDRA,** aplicarlo a la brevedad.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE

1. La superficie de desplante deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras o elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia de la superficie de desplante.

2. El trazo y desplante de los muros se hará de acuerdo con los ejes y cotas fijados por los planos arquitectónicos.

**Nota:**

- Antes de levantar un muro se debe seleccionar el tipo de junta que se requiere; ésta puede ser de dos tipos: aparente o no aparente. El primero corresponde a aquel muro que no se quiere recubrir con un repellado, por lo que conviene dejar terminados en forma presentable y estética, para esta aplicación se recomienda **JUNTEO PULIDO CALIDRA**; y el segundo, es aquel que se cubrirá con algún aplanado, para esta aplicación se recomienda **JUNTEO FINO CALIDRA, JUNTEO GRUESO CALIDRA, PEGABLOCK CALIDRA** o **MEZCLA DOS EN UNO CALIDRA**. Para repellar el muro, se recomienda el uso de **REPELLO CALIDRA, ENJARRE CALIDRA** y **ESTUCO CALIDRA.**




## PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS PARA JUNTEO

Para muros de tabique rojo o similares, es necesario humedecer las piezas antes de su colocación para evitar que la pieza absorba el agua de la mezcla y afecte sus propiedades. Para el caso de piezas de concreto y similares, se recomienda atemperarlas y retirarles el polvo que presenten.

## CURADO Y CUIDADOS DEL MATERIAL

Permitir que el muro fragüe por al menos 3 días antes de realizar cualquier maniobra de cimbrado de castillos o losa sobre los muros.

## MEZCLADO

**Manual / Mecánicamente:**

1. En una artesa de plástico, adicionar:
   - **3,7 - 4,2 L** de agua por cada saco de **25 kg** de **JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA.**
   - **6,0 - 7,0 L** de agua por cada saco de **40 kg** de **JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA.**
2. Agregar gradualmente **JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min, posteriormente mezclar nuevamente y aplicar.

## APLICACIÓN

**a.** Para muros de tabique rojo o similares[2], es necesario humedecer las piezas antes de su colocación, para evitar que la pieza absorba el agua de la mezcla y afecte sus propiedades. Para el caso de piezas de concreto y similares, se recomienda atemperarlas y retirarles el polvo que presenten.

**b.** Se recomienda la colocación de elementos que pueden servir de guía en el levantamiento del muro, tales como puentes de madera e hilos.

**c.** Deberá hacerse el despiece y modulación de la primera hilada para lograr una repartición uniforme de juntas verticales, cuatrapeo y remate adecuados.

**d.** El mortero deberá unir las piezas en la totalidad de la superficie de contacto, tanto vertical como horizontal.

**e.** El pegado de las piezas debe hacerse de manera cuatrapeada, para una mejor estabilidad del muro.

**f.** Con nivel de mano y plomada, verificar que la colocación de las piezas es pareja.

**g.** Durante el levantamiento del muro se recomienda trabajar en forma continua hasta máximo 1,5 m de altura para evitar deformaciones de la junta en los niveles inferiores.

**h.** Una vez que se ha llegado a una altura de 1,5 m, utilizar andamio o banco de madera.

**i.** Cuando se requiera una presentación de junta aparente, es necesario pasar una herramienta que dé una terminación de media caña en las juntas.

**j.** En caso de no requerir una presentación de junta aparente, sólo se pasa la cuchara para quitar el exceso de mezcla en dichas juntas.

**k.** Permitir que el muro fragüe por al menos 3 días antes de realizar cualquier maniobra de cimbrado de castillos o losa sobre los muros.

[2] *Siga las recomendaciones de su proveedor de mampostería.*

PRODUCE CALIDRA | DISTRIBUYE GRUPO PRO BARRO




# JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA

## 40 kg

### PRESENTACIÓN

| Presentación | Unidades | Peso aprox. | Color |
|---|---|---|---|
| Saco | 1 | 40 kg | Gris |
| Pallet | 42 sacos | 1,68 ton | |
| Silo | 1 | 33 ton | |

### DATOS TÉCNICOS

| Propiedades | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño máximo de partícula | 2,40 | mm |
| Resistencia mínima a la compresión (28 días) | 125 | kg/cm$^2$ |
| Factor de agua | 15,0 - 17,0 | % en peso |
| Agua de operación | 6,0 - 7,0 | L/saco |
| Densidad en húmedo | 2000 - 2200 | kg/m$^3$ |
| Densidad a granel | 1550 - 1750 | kg/m$^3$ |
| Material para generar 1m$^3$ | 44 | sacos |
| | 1,76 | ton |

## 25 kg

### PRESENTACIÓN

| Presentación | Unidades | Peso aprox. | Color |
|---|---|---|---|
| Saco | 1 | 25 kg | Gris |
| Pallet | 72 sacos | 1,8 ton | |
| Silo | 1 | 33 ton | |

### DATOS TÉCNICOS

| Propiedades | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño máximo de partícula | 2,40 | mm |
| Resistencia mínima a la compresión (28 días) | 125 | kg/cm$^2$ |
| Factor de agua | 15,0 - 17,0 | % en peso |
| Agua de operación | 3,7 - 4,2 | L/saco |
| Densidad en húmedo | 2000 - 2200 | kg/m$^3$ |
| Densidad a granel | 1550 - 1750 | kg/m$^3$ |
| Material para generar 1m$^3$ | 71 | sacos |
| | 1,76 | ton |

## RENDIMIENTO *

| Material | Rendimiento* m²/saco 40 kg | Rendimiento* m²/saco 25 kg | Rendimiento* m²/ton |
|---|---|---|---|
| Block concreto 40 x 12 x 20 | 1,6 - 1,7 | 1,0 - 1,1 | 40,0 - 42,5 |
| Block hueco concreto 40 x 12 x 20 | 2,6 - 2,7 | 1,6 - 1,7 | 65,0 - 67,5 |
| Ladrillo rojo 23 x 12 x 15 | 0,80 - 0,85 | 0,50 - 0,53 | 20,0 - 21,5 |
| Extruído Multiperforado** Block 33 x 12 x 20 | 1,5- 1,6 | 0,94 - 1,0 | 37,5 - 40,0 |
| Espesor de junta de 10 mm | | | |

**El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.*
***Aplicación a 3 correas.*




## NORMATIVIDAD

**JUNTEO GRUESO / PEGABLOCK CALIDRA** cumple con los requerimientos y especificaciones de la Norma Mexicana NMX-C-486-ONNCCE 2014.

## PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.
**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.-** Lave con abundante agua durante 15 minutos. **INHALACIÓN.-** Diríjase a un lugar con aire fresco. **INGESTIÓN.-** No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

## ALMACENAJE:

El tiempo máximo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

## GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones. De considerarse necesario, el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

**CALIDRA** garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñará como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **CALIDRA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.
Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **CALIDRA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. **CALIDRA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.
**CALIDRA** se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.

CALIDRA
SIEMPREA HÍ

***Distribución:***
PRODUCTOS PROBARRO S.A DE C.V, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS # 3, COL. EL POTRERO, C.P. 52975, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO.

***Telefonos:***
55 5365 2382

***e-mail:***
ventas@probarro.com.mx

REV-2026
**CALIDRA** se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.